

OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
JUDETUL TIMIS-11 DS

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectibului de investitii		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
4.1.1	[0023.1] STRADA DS 41		
4.1.2	[0023.2] STRADA DS 25		
4.1.3	[0023.3] STRADA DS 11		
4.1.4	[0023.4] SIGURANTA CIRCULATIEI		
4.1.5	[0023.5] PODETE 500 mm LA TROTUARE		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 41
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1.1	[0023.1.1] INFRASTRUCTURA	
4.1.2	[0023.1.2] SUPRASTRUCTURA	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 25
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1.3	[0023.2.1] INFRASTRUCTURA	
4.1.4	[0023.2.2] SUPRASTRUCTURA	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 11
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1.5	[0023.3.1] INFRASTRUCTURA	
4.1.6	[0023.3.2] SUPRASTRUCTURA	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: SIGURANTA CIRCULATIEI
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuleli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1.7	[0023.4.1] SIGURANTA CIRCULATIEI	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: PODETE 500 mm LA TROTUARE
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1.8	[0023.5.1] PODETE 500 mm LA TROTUARE	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Executant,

Director General,



STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Sanatate					
Somaj					
Fond de risc					
Fond de garantare					
Concedii si indemnizatii					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 41
 STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02A1 Scarificarea usoara a impletuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100 mp	26,98 material: manopera: utilaj: transport:		
2	DH03A1 Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	26,98 material: manopera: utilaj: transport:		
3	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	506,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	greutate materiale	tone	1.245,11		
	manopera	ore	187,22		
4	DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	26,60 material: manopera: utilaj: transport:		
	greutate materiale	tone	65,45		
	manopera	ore	30,86		
5	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1.220,00 material: manopera: utilaj: transport:		
6	DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	335,00 material: manopera: utilaj: transport:		
	greutate materiale	tone	764,81		
	manopera	ore	201,00		
7	DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	17,70 material: manopera: utilaj: transport:		
	greutate materiale	tone	40,41		
	manopera	ore	29,21		

STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	761,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	4.532,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	13,60		
10	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	45,32	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	8,02		
	manopera	ore	90,64		
10.L	20018306	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	6,34	
11	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	6,34	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	344,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	345,07		
	manopera	ore	141,04		
12.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20	t	345,03	
13	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	344,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	2.180,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	204,94		
	manopera	ore	113,36		
14.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	204,92	
15	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	205,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Sanatate					
Somaj					
Fond de risc					
Fond de garantare					
Concedii si indemnizatii					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant,

Director General,



STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Alte cheltuieli directe:

CAS

Sanatate

Somaj

Fond de risc

Fond de garantare

Concedii si
indemnizatii

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 25
 STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	DH02A1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100 mp	12,15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	12,15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	318,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	782,50		
	manopera	ore	117,66		
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	16,80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	41,34		
	manopera	ore	19,49		
5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	737,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	203,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	463,45		
	manopera	ore	121,80		
7	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	11,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	25,11		
	manopera	ore	18,15		

STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	463,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2.780,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	8,34		
10	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	27,80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	4,92		
	manopera	ore	55,60		
10.L	20018306	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	3,89	
11	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	3,89	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	212,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	212,66		
	manopera	ore	86,92		
12.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20	t	212,64	
13	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	212,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	1.350,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	126,91		
	manopera	ore	70,20		
14.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	126,90	
15	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	127,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Sanatate					
Somaj					
Fond de risc					
Fond de garantare					
Concedii si indemnizatii					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant,

Director General,



STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Sanatate					
Somaj					
Fond de risc					
Fond de garantare					
Concedii si indemnizatii					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 11
 STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	
0	1			2	3	4
						5 = 3 x 4
1	DH02A1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder		100 mp	11,10	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
2	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;		100 mp	11,10	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere mecanica;		mc	307,00	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
		greutate materiale	tone	755,43		
		manopera	ore	113,59		
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere manuala;		mc	16,20	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
		greutate materiale	tone	39,86		
		manopera	ore	18,79		
5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.		tona	712,00	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
6	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroire;		mc	184,00	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
		greutate materiale	tone	420,07		
		manopera	ore	110,40		
7	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoiroire;		mc	9,68	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
		greutate materiale	tone	22,10		
		manopera	ore	15,97		

STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	420,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2.520,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	7,56		
10	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	25,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	4,46		
	manopera	ore	50,40		
10.L	20018306	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	3,53	
11	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	3,53	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	192,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	192,60		
	manopera	ore	78,72		
12.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20	t	192,58	
13	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	192,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	1.230,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	115,63		
	manopera	ore	63,96		
14.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	115,62	
15	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	116,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Sanatate					
Somaj					
Fond de risc					
Fond de garantare					
Concedii si indemnizatii					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant,

Director General,



STADIUL FIZIC: SIGURANTA CIRCULATIEI

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: PODETE 500 mm LA TROTUARE
 STADIUL FIZIC: PODETE 500 mm LA TROTUARE
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1 Saptura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	32,40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera ore	0,00			
3	TSD19A1 Umplutura de pamant compactata,la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune,cu pamant provenit din ...teren usor sau mijlociu	mc	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale tone	0,60			
	manopera ore	9,66			
4	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale tone	9,84			
	manopera ore	1,48			
5	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	8,80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	56,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale tone	0,20			
	manopera ore	53,31			
7	CZ0302A1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	100,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: PODETE 500 mm LA TROTUARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	greutate materiale	tone	0,10		
	manopera	ore	3,60		
8	2000080	Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 8mm	kg	100,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	0,10		
9	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	100,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	2,19		
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0,10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	PB02B1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	3,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	9,08		
	manopera	ore	1,16		
11.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	3,43	
12	PB02B1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	4,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	11,75		
	manopera	ore	1,50		
12.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	4,44	
13	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	19,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...9,9 tf	buc	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	0,12		
	manopera	ore	10,00		
15	641887[ASIMI LAT]	Tub pref. din beton armat D = 500 L = 1,00 buc		8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	9,66		

STADIUL FIZIC: PODETE 500 mm LA TROTUARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16 TRA04A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.	tona	2,08		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17 PF04A1	Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu...white spirit rafinat	mp	7,80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	0,37		
18 PF03A1	Strat suport pentru hidroiz. din mortar 100 aplicat peste un amorsaj din lapte ciment grosime...2 cm	mp	2,08		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,10		
	manopera	ore	1,20		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Sanatate					
Soma					
Fond de risc					
Fond de garantare					
Concedii si indemnizatii					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
total					

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 41
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4		6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	191,74			Pret de referinta	191,74
2	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	698,24			Pret de referinta	1.187,01
3	20018306 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	6,34			Pret de referinta	6,34
4	20018326 Mixtura asfaltica BA16	t	204,92			Pret de referinta	204,92
5	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD20	t	345,03			Pret de referinta	345,03
6	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	23,98			Pret de referinta	0,02
7	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	39,56			Pret de referinta	0,04
8	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	71,60			Pret de referinta	107,40
9	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	429,94			Pret de referinta	644,91
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			2.687,42

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 25
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4		6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	119,14			Pret de referinta	119,14
2	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	438,92			Pret de referinta	746,17
3	20018306 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	3,89			Pret de referinta	3,89
4	20018326 Mixtura asfaltica BA16	t	126,90			Pret de referinta	126,90
5	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD20	t	212,64			Pret de referinta	212,64
6	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	14,85			Pret de referinta	0,01
7	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	24,38			Pret de referinta	0,02
8	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	43,44			Pret de referinta	65,16
9	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	260,87			Pret de referinta	391,30
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			1.665,24

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 11
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4		6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	112,53			Pret de referinta	112,53
2	2200379 Balast sortat spalāt de mal 0-70 mm	mc	423,72			Pret de referinta	720,32
3	20018306 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t	3,53			Pret de referinta	3,53
4	20018326 Mixtura asfaltica BA16	t	115,62			Pret de referinta	115,62
5	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD20	t	192,58			Pret de referinta	192,58
6	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	13,53			Pret de referinta	0,01
7	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	22,08			Pret de referinta	0,02
8	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	39,32			Pret de referinta	58,98
9	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	236,10			Pret de referinta	354,14
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			1.557,72

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
JUDETUL TIMIS-11 DS

OBIECTUL:

SIGURANTA CIRCULATIEI

STADIUL FIZIC:

SIGURANTA CIRCULATIEI

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4		6	7
1	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	0,20			Pret de referinta	0,53
2	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	3,02			Pret de referinta	0,00
3	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	6,22			Pret de referinta	0,01
4	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	127,08			Pret de referinta	0,14
5	7103265 Indicator circul.tbl.al+fol.r.octogon H = 700mm f 35 s1848	buc	2,00			Pret de referinta	0,00
6	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizontal albe D = 02-05 mm.	kg	42,59			Pret de referinta	0,04
7	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,00			Pret de referinta	0,00
8	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	8,00			Pret de referinta	0,00
9	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	4,00			Pret de referinta	0,00
10	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,04			Pret de referinta	0,00
11	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,08			Pret de referinta	0,00
12	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00			Pret de referinta	0,03
13	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	8,00			Pret de referinta	0,00
14	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	4,00			Pret de referinta	0,00
15	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	2,02			Pret de referinta	0,00
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			0,76

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
OBIECTUL: PODETE 500 mm LA TROTUARE
STADIUL FIZIC: PODETE 500 mm LA TROTUARE
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Greu-tatea -tone- 7
0	1	2	3	4		6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,53			Pret de referinta	1,53
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,02			Pret de referinta	0,02
3	2200379 Balast sortat spalāt de mal 0-70 mm	mc	5,24			Pret de referinta	8,91
4	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	7,86			Pret de referinta	20,84
5	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	2,42			Pret de referinta	0,00
6	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	14,56			Pret de referinta	0,01
7	7315789 Decofrol	kg	8,40			Pret de referinta	0,01
8	2912477 Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0,12			Pret de referinta	0,10
9	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,07			Pret de referinta	0,04
10	2900943 Lemn rot de stej.D = 10cm virf l>160	mc	0,03			Pret de referinta	0,03
11	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,10			Pret de referinta	0,06
12	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,05			Pret de referinta	0,07
13	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	101,00			Pret de referinta	0,10
14	2000080 Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 8mm	kg	100,00			Pret de referinta	0,10
15	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	3,36			Pret de referinta	0,08
16	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	1,00			Pret de referinta	0,00
17	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	3,98			Pret de referinta	0,00
18	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,02			Pret de referinta	0,01
19	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	4,75			Pret de referinta	0,01
20	6418871[ASIMILAT] Tub pref. din beton armat D = 500 L = 1,00	buc	8,00			Pret de referinta	9,66
21	6200690 White spirit rafinat tip B stas 44	l	5,54			Pret de referinta	0,01

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			41,57

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 41
INFRASTRUCTURA
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,01			
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	68,80			
3	19621 Sapator	15,02			
	Total ore manopera:	83,82			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 41
 STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	345,04			
2	12821 Pavator	448,28			
	Total ore manopera:	793,32			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
JUDETUL TIMIS-11 DS
OBIECTUL: STRADA DS 25
STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,01			
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	30,96			
3	19621 Sapator	11,82			
	Total ore manopera:	42,79			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 25
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	212,72			
2	12821 Pavator	277,10			
	Total ore manopera:	489,82			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 11
 STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,01			
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	28,09			
3	19621 Sapator	10,30			
	Total ore manopera:	38,40			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 11
 STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	193,08			
2	12821 Pavator	258,75			
	Total ore manopera:	451,83			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
JUDETUL TIMIS-11 DS

OBIECTUL:

SIGURANTA CIRCULATIEI

STADIUL FIZIC:

SIGURANTA CIRCULATIEI

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10121 Asfaltator	8,37			
2	10221 Betonist	0,66			
3	10821 Dulgher poduri	0,44			
4	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	0,44			
5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1,52			
	Total ore manopera:	11,42			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
JUDETUL TIMIS-11 DS
OBIECTUL: PODETE 500 mm LA TROTUARE
STADIUL FIZIC: PODETE 500 mm LA TROTUARE
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10111 Asfaltator	0,30			
2	10251 Betonist	2,66			
3	10741 Dulgher constructii	53,31			
4	20131 Electrician linii electrice aeriene	9,66			
5	11131 Fierar beton	5,79			
6	12211 Izolator hidrofug	0,07			
7	12541 Montator prefabricate beton	10,00			
8	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
9	12821 Pavator	1,48			
10	13431 Zidar	1,20			
	Total ore manopera:	84,46			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 41
 STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	
1 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	22,44		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 41
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	
1 5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	18,90		
2 3546	Autogreder pina la 175cp	42,43		
3 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	199,17		
4 4008	Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	26,69		
5 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	1,36		
6 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	26,69		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 25
 STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	
1 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	12,48		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 25
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	
1 5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	11,74		
2 3546	Autogreder pina la 175cp	25,62		
3 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	122,92		
4 4008	Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	16,48		
5 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,83		
6 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	16,48		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 11
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	
1	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	11,10		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 11
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	
1 5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	11,09		
2 3546	Autogreder pina la 175cp	24,14		
3 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	114,39		
4 4008	Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	14,97		
5 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,76		
6 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	14,97		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: SIGURANTA CIRCULATIEI
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	
1 4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0,73		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: PODETE 500 mm LA TROTUARE
Beneficiar: PODETE 500 mm LA TROTUARE
Proiectant:
Executant:

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	0,09		
2 3546	Autogreder pina la 175cp	0,19		
3 3703	Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250l	0,01		
4 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	0,61		
5 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	0,47		
6 6728	Macara pe pneuri pana la 9,9 tf	4,88		
7 4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0,13		
8 4205	Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	0,52		
9 3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	0,47		
10 4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 mm	0,17		
11 6609	Troliu electric 3,1-5tf	0,08		
12 3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	2,96		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 41
Beneficiar: INFRASTRUCTURA
Proiectant:
Executant:

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1	2	3	4	5	
	Transport rutier					
1	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	969,00	5,00	0,10		
	Valoare directa				lei	
	Recapitulatie				lei	
	TOTAL				lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
OBIECTUL: STRADA DS 41
STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1	2	3	4	5	
	Transport rutier					
1	TRA05A50 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna, beton, etc) pe dist de 50	555,34	50,00	1,00		
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	1.981,00	50,00	1,00		
	Valoare directa				lei	
	Recapitulatie				lei	
	TOTAL				lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 25
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1	2	3	4	5	
	Transport rutier					
1	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	890,00	5,00	0,10		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 25
Beneficiar: SUPRASTRUCTURA
Proiectant:
Executant:

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1	2	3	4	5	
	Transport rutier					
1	TRA05A50 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50	342,89	50,00	1,00		
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	1.200,00	50,00	1,00		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
STADIUL FIZIC: STRADA DS 11
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1	2	3	4	5	
	Transport rutier					
1	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	792,00	5,00	0,10		
	Valoare directa				lei	
	Recapitulatie				lei	
	TOTAL				lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
JUDETUL TIMIS-11 DS
STRADA DS 11
SUPRASTRUCTURA

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1 Transport rutier	2	3	4	5	
1	TRA05A50 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna, beton, etc) pe dist de 50	311,53	50,00	1,00		
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	1.132,00	50,00	1,00		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	

Executant,

Director General,



OBIECTIV:

REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
JUDETUL TIMIS-11 DS

OBIECTUL:

PODETE 500 mm LA TROTUARE

STADIUL FIZIC:

PODETE 500 mm LA TROTUARE

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1	2	3	4	5	
	Transport rutier					
1	TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.	2,08	50,00	1,00		
2	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	19,50	50,00	1,00		
3	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	8,90	50,00	1,00		
4	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	32,40	5,00	0,10		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	

Executant,

Director General,

