

OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: Traseul 1 Plansa: _____ nr: _____
STADIUL FIZIC: Traseul 1 Faza: _____
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	56.44				
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.97				
3	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	10.33				
4	2200379 Balast sortat spalāt de mal 0-70 mm	mc	222.92				
5	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.48				
6	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	10.05				
7	20018086 Beton de ciment cls C 30/25(BC30/B400)	mc	56.40				
8	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1,917.60				
9	7315789 Decofrol	kg	0.75				
10	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	7.00				
11	1700075437301 Geotextile cu grosimea de 2,5 mm	mp	1,243.00				
12	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.01				
13	7103875 Indicator circ.tbl ol+fol s.1848 patrat L = _600mm f105	buc	4.00				
14	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01				
15	8000277 Material marunt	%					
16	7801046 Material marunt	%					
17	2206000 Nisip 0,0-0,7 mm	mc	71.28				
18	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	5.64				
19	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.29				
20	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	41.41				
21	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0.30				
22	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	16.00				
23	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	8.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	6629248 Placi cauciuc 5 mm	buc	2.28				
25	2004256 Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 111g-196 s438/3-80	buc	7.20				
26	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.08				
27	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0.16				
28	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	0.41				
29	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	0.36				
30	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.00				
31	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm	kg	0.21				
32	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	1.35				
33	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	4.00				
34	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	16.00				
35	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	8.00				
36	3100022 Teava PEHD, D=400 mm, corugata	m	3.80				
37	6111241 Vopsea alba pt.marcaj rutier	kg	14.60				
Valoare directa		lei					
Recapitulatie		lei					
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: Traseul 1 Plansa: _____ nr: _____
STADIUL FIZIC: Traseul 1 Faza: _____
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	9.15			
2	10741 Dulgher constructii	5.30			
3	10821 Dulgher poduri	0.88			
4	11141 Fierar beton	13.85			
5	12011 Instalator alimentare cu apa	0.46			
6	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	432.40			
7	49931 Muncitor deservire	300.22			
8	20000149 Muncitor deservire	3.39			
9	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.01			
10	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.04			
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	501.64			
12	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	0.88			
13	49 Muncitor necalificat	157.41			
14	12841 Pavator	514.03			
15	20000145 Pavator	3.39			
16	12830 Pavator 3	150.40			
17	19621 Sapator	0.05			
18	70 Zugrav vopsitor	1.92			
Total ore manopera:		2,095.40			
Valoare directa		lei			
Recapitulatie		lei			
TOTAL		lei			
TOTAL		euro			

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: Traseul 1 Plansa: _____ nr: _____
STADIUL FIZIC: Traseul 1 Faza: _____
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	4.74		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	7.76		
3	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	90.40		
4	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	26.05		
5	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	7.95		
6	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	6.59		
7	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0.05		
8	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	0.21		
9	2001A Masina trasat benzi marcaj motor termic 59-33kw 40-45cp	0.96		
10	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	90.40		
11	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	0.06		
12	20000089 Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf	1.96		
13	2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	15.82		
14	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 mm	0.07		
15	6609 Troliu electric 3,1-5tf	0.03		
16	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	4.50		
17	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.40		
Total ore utilaje:		257.96		
Valoare directa		lei		
Recapitulatie		lei		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: Traseul 1 Plansa: _____ nr: _____
STADIUL FIZIC: Traseul 1 Faza: _____
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	390.80	50.00	1.00		
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	136.00	50.00	1.00		
3	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	170.00	15.00	0.30		
4	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	526.20	10.00	0.20		
5	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	24.36	50.00	1.00		
6	TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.	0.05	50.00	1.00		
7	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	158.00	30.00	0.60		
8	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	216.00	50.00	1.00		
Valoare directa			lei			
Recapitulatie			lei			
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

Executant,

Proiectant,

